
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa bram wjazdowych do budynku warsztatu, termomodernizacja stropodachu budynku warsztat.

ADRES INWESTYCJI: ul. Polanowska 43 , 76-100 Sławno , dz. nr 242/2 003 Sławno

NAZWA INWESTORA: MPGKiM spółka z o.o. w Sławnie

ADRES INWESTORA: ul. Polanowska 43 , 76-100 Sławno

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

mgr inż. Tomasz Cieplik

DATA OPRACOWANIA: 05.08.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Roboty rozbiórkowe elementów dachu			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19,05	m	19,050	
				RAZEM	19,050
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 7,85	m	15,700	
				RAZEM	15,700
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,40 * 13,20 * 2 + 0,60 * 2 * 19,05	m2	33,420	
				RAZEM	33,420
4 d.1.1	KNR 4-03 1138-03 z.o.3.1. 9901 -5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - budowle o wys.do 12 m35	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - 5% pow. dachu	m2		
		18,85 * 13,50 * 0,05	m2	12,724	
				RAZEM	12,724
2		Roboty dekarские DKD			
6 d.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		18,85 * 13,50	m2	254,475	
				RAZEM	254,475
7 d.2	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej o przekroju 24 x 10 cm	m3 drew		
		0,24 * 0,12 * 13,20 * 2	m3 drew	0,760	
				RAZEM	0,760
8 d.2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		18,85 * 13,50	m2	254,475	
				RAZEM	254,475
9 d.2	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
		2 * 13,50	mb	27,000	
				RAZEM	27,000
10 d.2	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
		5 * 13,50 * 2	mb	135,000	
				RAZEM	135,000
11 d.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
		2 * 3,14 * 0,125 + 2 * 3,14 * 0,175 + 13 * 2 * 3,14 * 0,08 + 2 * 2 * 3,14 * 0,10	mb obw odu	9,671	
				RAZEM	9,671
12 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		(0,85 * 13,40 + 0,4 * 18,35) * 2	m2	37,460	
				RAZEM	37,460
13 d.2	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		18,50	m	18,500	
				RAZEM	18,500
15 d.2	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		2 * 8,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
16 d.2	NNRNKB 202 0521-05	(z.l) obrobienie blachą ocynkowaną podpórek (sztyc) słupów,uchwytów i odgromników w dachach krytych nie blachą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	NNRNKB 202 0521-09	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		19,50 * 3 + 2 * 13,50	m	85,500	
				RAZEM	85,500
3		Konstrukcja bram wjazdowych			
20 d.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproża	m3		
		7,20 * 0,3 * 0,52	m3	1,123	
				RAZEM	1,123
21 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,52 * 4,15 * 7,91 - 0,52 * (1,12 + 2,91 * 3,50 + 3,04 * 2,98)	m3	6,480	
				RAZEM	6,480
22 d.3	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		
		1,2 * 1,2 * 0,5 * 3	m3	2,160	
				RAZEM	2,160
23 d.3	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		1,12 + 6,48 + 2,16	m3	9,760	
				RAZEM	9,760
24 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		9,76	m3	9,760	
				RAZEM	9,760
25 d.3	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		(1,5 * 1,5 * 0,8) * 3	m3	5,400	
				RAZEM	5,400
26 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		3 * (1,5 * 1,5 * 0,7 - 0,52 * 0,3 * 0,6)	m3	4,444	
				RAZEM	4,444
27 d.3	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,2 * 1,2 * 0,4 * 3	m3	1,728	
				RAZEM	1,728

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 3 * 0,3 * 0,5 * 4,15	m3		
			m3	1,868	
				RAZEM	1,868
29 d.3	KNR-W 2-02 0242-02	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem 0,5 * 0,5 * 8,50	m3		
			m3	2,125	
				RAZEM	2,125
30 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 295,11 / 1000	t		
			t	0,295	
				RAZEM	0,295
31 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 107,83 / 1000	t		
			t	0,108	
				RAZEM	0,108
4		Rusztowania			
32 d.4		Wynajem rusztowań montaż i demontaż na budowie (13,34 + 19,45) * 2 * 8,5	m2		
			m2	557,430	
				RAZEM	557,430
33 d.4	NNRNKB 202 1613a-01	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wys. do 10 m 557,43	m2 pow.		
			m2 pow.	557,430	
				RAZEM	557,430
5		Dostawa i montaż bram przemysłowych			
34 d.5		Dostawa i montaż bramy przemysłowej 3,0 m x 4,0 m 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5		Dostawa i montaż bramy przemysłowej 3,5 m x 4,0 m 1			
				1,000	
				RAZEM	1,000
6		Ogniomury			
36 d.6	KNR-W 2-02 0242-02	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem 0,25 * 0,20 * 13,10 * 2	m3		
			m3	1,310	
				RAZEM	1,310
37 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 93 / 1000	t		
			t	0,093	
				RAZEM	0,093
38 d.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 24 / 1000	t		
			t	0,024	
				RAZEM	0,024
7		Nasady wentylacji grawitacyjnej typu turbowent			
39 d.7	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego 13	szt.		
			szt.	13,000	
				RAZEM	13,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Roboty rozbiórkowe	2
2 Roboty dekarские DKD	2
3 Konstrukcja bram wjazdowych	3
4 Rusztowania	4
5 Dostawa i montaż bram przemysłowych	4
6 Ogniomury	4
7 Nasady wentylacji grawitacyjnej typu turbowent	4
Spis treści	5